FAVCO

M900D

SER No

RADIUS	BOOM LENGTH IN METERS						
METERS	37.70	46.90	56.70				
	LIFTING CAPACITY IN TONNES						
3.80							
4.50							
5.30							
6.10	114.3						
7.00		91.4					
7.90			68.5				
9.10	114.3						
10.30		91.4					
12.20	87.4						
13.70		78.2					
15.20	69.6		68.5				
18.30	56.9	57.9	55.8				
21.30	48.2						
22.80		45.7	42.6				
24.30	41.7						
27.40	36.6	36.5	34.5				
30.50	32.5						
32.00		30.4	28.4				
33.50	28.9						
36.50	26.4	25.9	23.8				
41.10		22.3	20.3				
45.70		20.3	17.2				
50.30			15.2				
54.90			13.2				

NOTE: SINGLE LINE PULL 22.5 TONNE

HOOK, LIFTING EQUIPMENT AND HOIST LINE ALL PART OF TOTAL LOAD

CHECK OPERATIONS HANDBOOK FOR WORK LIMITATIONS IN HIGH WINDS

MAXIMUM FREE STANDING HEIGHT