FAVCO

STD 750

SER No

RADIUS	BOOM LENGTH IN METERS		
METERS	32.60	41.90	
	LIFTING CAPACITY IN TONNES		
3.60	24.000	24.000	
4.50	21.000	21.000	
5.20	19.500	19.500	
6.10	18.000	18.000	
7.60	16.500	16.500	
9.90	15.000	15.000	
12.20	13.500	13.500	
15.20	12.000	12.000	
16.70		12.000	
17.30	12.000		
19.80		10.500	
20.70	10.500		
21.30			
22.80		9.000	
24.30	9.000		
25.90	8.500		
26.80		7.500	
27.40			
28.30	7.500		
30.50	7.000		
32.00		6.000	
33.50			
39.60		4.500	
45.70			

NOTE: SINGLE LINE PULL 12 TONNE

HOOK, LIFTING EQUIPMENT AND HOIST LINE ALL PART OF T

CHECK OPERATIONS HANDBOOK FOR WORK LIMITATIONS

MAXIMUM FREE STANDING HEIGHT 24.38M. 8 TOWERS 3.04